


ca. 100 mm verdichtetes Planum, planeben abgezogen
(Feinsplitt oder ähnliches)

Unterbau:
Verdichtungsgrad: ca. 98 %
Bodenpressung: 150 kN/m²

- Die empfohlene Eingrabetiefe sollte nicht überschritten werden! (gemessen an der tiefsten Stelle der Baugrube)
- Ringerdung mindestens 50 cm tief, Abstand zur Station ca 80 bis 100 cm
- Die Baugrube ist mit einem Arbeitsraum von umlaufend min 70 cm, je nach Position der Ringerdung, auszuheben.
- Der Aushub ist so neben der Baugrube zu lagern, das ein freier Zugang für LKW und Kran gewährleistet ist.
- Die Eckpunkte der Station sind in der Baugrube mittels Holzpflocken o. ä. zu kennzeichnen.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------|--|--|-----------------|--|---|--|
|  | |  | | Masse ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768-m | | Maßstab: 1 : 30 | | Freigegeben | |
| | | | | | | Auftragsnummer: | |  | |
| | | | | | | Kunde: | | | |
| | | | | | | Adresse: | | | |
| | | | | Datum | | Name | | NZ 173-283 KAH Endausbau / NZ 173-283 | |
| | | | | Erstellt 09.12.2024 | | PMA | | KAH final expansion | |
| | | | | Kontrolliert | | | | KAH / bis - kVA / GK - / | |
| | | | | Genehmigt 07.05.2025 | | PMA | | IAC-Prüfung gemäß EN 62271-202 | |
| | | | | Abteilung: Konstruktion | | | | 00000903 - 3 / 3 | |
| | | | | Produktgruppe: | | | | 01 | |
| | | | | Produkt: | | | | A3 | |
| | | | | Klasse: | | | | | |
| REV. | ÄNDERUNGEN | DATUM | NAME | Ersatz für: 00000280.idw | | Material: | | | |